

**PRZEDMIAR ROBÓT  
BRANŻA DROGOWA**

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2118C  
Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin (ul. Piaski)”

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	4	5	6
x	x	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.713
2	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem i transportem na składowisko	m <sup>2</sup>	2098
3	D.01.03.02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem i z odwozem złomu na składowisko wykonawcy	m	1405
4	D.01.03.02	Rozebranie ław z oporem pod krawężniki z betonu z załadunkiem i z odwozem złomu na składowisko wykonawcy	m <sup>3</sup>	112.4
5	D.01.03.02	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z załadunkiem i z odwozem złomu na składowisko wykonawcy	m	310
6	D.01.03.02	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	8
7	D.01.03.02	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	7
x	x	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x
8	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem urobku na odległość do 5km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m <sup>3</sup>	26
x	x	<b>PODBUDOWY</b>	x	x
9	D.04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na głębokość 31cm - nawierzchnia chodnika	m <sup>2</sup>	967
10	D.04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na głębokość 48cm - nawierzchnia zjazdów	m <sup>2</sup>	484
11	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm - nawierzchnia chodnika	m <sup>2</sup>	967
12	D.04.05.01	Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa o gr. 15cm - nawierzchnia zjazdów	m <sup>2</sup>	484
13	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.10cm - nawierzchnia chodnika	m <sup>2</sup>	967
14	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia zjazdów	m <sup>2</sup>	484
15	D.04.08.02	Wyrównanie podbudowy betonem cementowym klasy C8/10 o średniej grubości 8cm - nawierzchnie z kostki betonowej podlegające rozbiórce i regulacji wysokościowej	m <sup>3</sup>	167
16	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m <sup>2</sup>	9010
17	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m <sup>2</sup>	9010
x	x	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x
18	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza AC 11W w ilości 100 kg/m <sup>2</sup>	t	451
19	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S gr.4cm - nawierzchnia jezdni	m <sup>2</sup>	4505
20	D.05.03.26a	Wzmocnienie nawierzchni geosiatką- ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100/100 kN/m - na całej szerokości jezdni	m <sup>2</sup>	4505
21	D.01.03.02	Rozebranie i przełożenie nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	101
22	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia zjazdów	m <sup>2</sup>	1061
23	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia chodników	m <sup>2</sup>	2416
x	x	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>	x	x
24	D07.01.01	Oznakowanie poziome ciekowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m <sup>2</sup>	78

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	4	5	6
x	x	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>	x	x
25	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm	szt.	11
26	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków	szt.	17
27	D.07.02.01A	Oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych	kpl.	1
x	x	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x
28	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - chodniki	m	915
29	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - przejścia dla pieszych, zjazdy z kostki betonowej	m	500
30	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy z kostki betonowej	m	341
31	D.08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 6x20cm na ławie betonowej z oporem	m	791
x	x	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>	x	x
32	D.09.01.01	Wykonanie trawników z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym o gr. 10cm - pas zieleni	m <sup>2</sup>	1350
x	x	<b>INNE ROBOTY</b>	x	x
33	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.713
34	D.10.08.01	Regulacja wysokościowa kraterów ściekowych	szt.	31
35	D.10.08.01	Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	16
36	D.10.08.01	Regulacja wysokościowa zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	72
37	D.10.08.01	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt.	34
38	D.07.07.01	Budowa słupa oświetleniowego hybrydowego z oprawą LED, wysięgnikiem, konstrukcjami, panelami fotowoltaicznymi, turbiną wiatrową, sterownikiem, akumulatorami, fundamentem – kompletnego	szt.	1