

**PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA**

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2228C Rypin - ul. Dworcowa
polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	4	5	6
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.541
2	D.01.02.01	Usunięcie drzew o obwodzie powyżej 160cm	szt.	9
3	D.01.02.01	Frezowanie karpiny	szt.	9
4	D.01.02.01	Usunięcie krzewów	m ²	75
5	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie z załadunkiem i transportem na składowisko	m ²	33
6	D.01.03.02	Rozebranie podbudowy z tłucznia z załadunkiem i transportem na składowisko	m ²	33
7	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego z załadunkiem i transportem na składowisko	m ²	12
8	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z załadunkiem i transportem na składowisko	m ²	1506
9	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z trylinki z załadunkiem i transportem na składowisko	m ²	62
10	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych z załadunkiem i transportem na składowisko	m ²	24
11	D.01.03.02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem i z odwozem złomu na składowisko	m	155
12	D.01.03.02	Rozebranie ław z oporem pod krawężniki z betonu z załadunkiem i z odwozem złomu na składowisko	m ³	12.5
13	D.01.03.02	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z załadunkiem i z odwozem złomu na składowisko	m	970
14	D.01.03.02	Rozebranie i przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej	m ²	262
x	x	PODBUDOWY	x	x
15	D.04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na głębokość 15-20cm - nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej	m ²	1904
16	D.04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na głębokość 35cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	115
17	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	115
18	D.04.05.01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa o gr. 10cm - nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego	m ²	1904
19	D.04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 20cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	115
x	x	NAWIERZCHNIE	x	x
20	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia zjazdów	m ²	115
21	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej	m ²	1102
22	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (czerwonej) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej	m ²	802
x	x	POBOCZA	x	x
23	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczny gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem	m ³	57
x	x	OZNAKOWANIE POZIOME	x	x
24	D07.01.01	Oznakowanie poziome - przejścia dla pieszych	m ²	34
x	x	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x
25	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm	szt.	12
26	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków	szt.	16
27	D.07.02.01	Przestawienie istniejących znaków drogowych	szt.	2

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	4	5	6
x	x	ELEMENTY ULIC	x	x
28	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - chodniki	m	101
29	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - przejścia dla pieszych, zjazdy z kostki betonowej	m	62
30	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy z kostki betonowej	m	75
31	D.08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 6x20cm na ławie betonowej z oporem	m	662
x	x	ZIELEŃ DROGOWA	x	x
32	D.09.01.01	Wykonanie trawników z uprzednim humusowaniem o gr. 5cm - pas zieleni	m ²	155
x	x	INNE ROBOTY	x	x
33	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.541
34	D.10.08.01	Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	4
35	D.10.08.01	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	1
36	D.10.08.01	Regulacja wysokościowa zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	1