

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świdziebnia-Zasady-Sadłowo-Godziszewy w m. Sadłowo

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	3	4	5
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.513
3	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	525
4	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z chodnikowych płyt betonowych	m ²	462
5	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego	m ²	85
6	D.01.03.02	Rozebranie krawężników betonowych	m	435
7	D.01.03.02	Rozebranie obrzeży betonowych	m	355
8	D.01.03.02	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	3
9	D.01.03.02	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	3
x	x	PODBUDOWY	x	x
10	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 30cm - chodniki	m ²	668
11	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 30cm - pobocza wzmocnione	m ²	732
12	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 45cm - zjazdu z kostki betonowej	m ²	586
13	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia zjazdów, chodników, poboczy wzmocnionych	m ²	1986
14	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - chodniki	m ²	668
15	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - zjazdy	m ²	586
16	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - pobocza	m ²	732
17	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - zjazdy z kostki betonowej	m ²	586
18	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.10cm - chodniki	m ²	668
19	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	3259
20	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	3259
X	x	NAWIERZCHNIE	x	x
21	D.05.02.01	Nawierzchnia pobocza ulepszona z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm	m ²	665
22	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza AC 11W gr.4cm - nawierzchnia jezdni	m ²	3259
23	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr.4cm - nawierzchnia jezdni	m ²	3195
24	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno w części skoleinowanej, średnia grubość 4cm	m ²	959
25	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - chodniki	m ²	668
26	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - zjazdy	m ²	586
27	D.05.03.23	Rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej	m ²	70
x	x	OZNAKOWANIE POZIOME	x	x
28	D07.01.01	Oznakowanie poziome - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m ²	48
x	x	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x
29	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm	szt.	5
30	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków	szt.	5
31	D.07.02.01A	Ustawienie oznakowania aktywnego przejść dla pieszych zasilanego energią słoneczną i wiatrową	kpl.	2
x	x	ELEMENTY ULIC	x	x
32	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - chodniki	m	266

33	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - przejścia dla pieszych, zjazdu	m	294
34	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zatoka autobusowa, zjazdu	m	375
35	D.08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 6x20cm na ławie betonowej z oporem	m	332
x	x	ZIELEŃ DROGOWA	x	x
36	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych z humusowaniem warstwą torfem ogrodniczym o grubości 2cm	m ²	220
x	x	INNE ROBOTY	x	x
37	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.513
38	D.10.08.01	Regulacja pionowa kratek ściekowych	szt.	9
39	D.10.08.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	13
40	D.10.08.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	4
41	D.10.08.01	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	10